



Prüfung, Forschung und Entwicklung in den Bereichen:
Asphalt, Bitumen, Beton, Gesteinskörnungen, Natursteine, Recyclingbaustoffe, Erdbau

IFM Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Rottweiler Straße 13, D-78628 Rottweil

SHB Schotterwerke
Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG
Industriepark 13/1
74706 Osterburken

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungsprüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen, Kontrollprüfungen und Schiedsuntersuchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G, H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg

Mitglied im Bundesverband unabhängiger Institute für bautechnische Prüfungen e.V. **bup**

Bericht Nr.: 23M061451

Berichtsdatum: 06.03.2023

Güteüberwachung gemäß den „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004

	Eignungsnachweis
4.	Fremdüberwachungsprüfung 2022
	Prüfung nach TL G SoB Ziff. 4.2
	Wiederholungsprüfung

PRÜFZEUGNIS



Werk: Unterbalbach

Gesteinsart: Recycling-Baustoff

Probenahme am 13.12.2022 **durch** Herrn Jäckle
nach EN 932-1

im Beisein von Herrn Nied **als Werksvertreter**

durch Überwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom 12.03.2007 **erfasste Erzeugnisse:**

Sortennr. Baustoffgemisch
RC 0/32 Beton

Geprüftes Erzeugnis	Entnahmestelle	Verwendungsbereich
RC 0/32 Beton	Halde	Schüttmaterial *

* nicht zu verwenden in Schutzzone I und II von Wassergewinnungsgebieten;
RC 0/32 Beton, Einbaukonfiguration Z1.1

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

Untersuchungsergebnisse

			RC 0/32 Beton		Richtwerte
Korngrößenverteilung, EN 933-1			M-%	einzel.	zus.
> 90	mm				
63 - 90	mm				
56 - 63	mm				
45 - 56	mm				
31,5 - 45	mm		7,5	100,0	
22,4 - 31,5	mm		8,8	92,5	
16,0 - 22,4	mm		9,6	83,7	
11,2 - 16,0	mm		11,6	74,1	
8,0 - 11,2	mm		9,4	62,5	
5,6 - 8,0	mm		8,6	53,1	
4,0 - 5,6	mm		6,3	44,5	
2,0 - 4,0	mm		8,7	38,2	
1,0 - 2,0	mm		8,9	29,5	
0,5 - 1,0	mm		7,1	20,6	
0,25 - 0,5	mm		4,1	13,5	
0,063 - 0,25	mm		3,6	9,4	
≤ 0,063	mm		5,8	5,8	
Überkom		M-%	7,5		≤ 10 M-%
Feinanteile, EN 933-1		M-%	5,8		
Stoffliche Kennzeichnung, TP Gestein-StB 3.1.5					
Beton, Betonprodukte		M-%	39,4		
Festgestein, Kies/Kiessplitt		M-%	42,0		
Klinker, Ziegel, Steinzeug		M-%	5,8		
Kalksandstein, Mörtel etc.		M-%	0,9		≤ 5 M-%
bitumengebundene Baustoffe		M-%	11,8		≤ 30 M-%
mineralische Dämm-Leichtbaustoffe		M-%	0,1		≤ 1 M-%
Schlacke		M-%	0,0		
gipshaltige Baustoffe		M-%	0,0		≤ 0,5 M-%
Glas		M-%	0,0		
Fremdstoffe Metalle		M-%	0,0		} ≤ 0,2 M-%
Fremdstoffe (Holz, Kunststoff etc.)		M-%	0,0		
Kornform von groben Gesteinskörnungen, EN 933-4		M-%	11,4		≤ 50 M-%

Umweltrelevante Prüfungen

Auftragsgemäß wurden an der Probe die nachfolgenden Parameter untersucht. Die Herstellung des Eluats erfolgte nach DEV S4 am gebrochenen Material (Zusammensetzung: 70 M-% 2-10 mm und 30 M-% 0-2 mm) gemäß den Vorgaben der „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004 und des Probenbehandlungsleitfadens der QRB e. V.

Untersuchungsergebnisse

Original

Es sind die Zuordnungswerte der geltenden Vorschriften den Untersuchungsergebnissen gegenübergestellt.

		nach "Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial"			
		RC 0/32 Beton 13.12.2022	Z1.1	Z1.2	Z2
EOX	mg/kg	<1	3	5	10
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ - C ₂₂ (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	<50 (710)	300 (600)**	300 (600)**	1000 (2000)
∑ PAK (nachweisbar)	mg/kg	1,28	10	15	35
PCB (6 n. Ballschm.)	mg/kg	<0,01	0,15	0,5	1

** Überschreitungen der Klammerwerte sind auf Asphaltanteile zurückzuführen und stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Eluat

		RC 0/32 Beton 13.12.2022	nach „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“		
			Z1.1	Z1.2	Z2
pH-Wert	-	10,7	6,5 - 12,5		5,5 - 12,5
el. Leitfähigkeit	µS/cm	296	2500	3000	5000
Chlorid	mg/l	2,9	100	200	300
Sulfat	mg/l	54	250	400	600
Phenole	µg/l	<10	20	50	100
Arsen	µg/l	<5	15	30	60
Blei	µg/l	<5	40	100	200
Cadmium	µg/l	<0,5	2	5	6
Chrom	µg/l	9	30	75	100
Kupfer	µg/l	<5	50	150	200
Nickel	µg/l	<5	50	100	100
Quecksilber	µg/l	<0,2	0,5	1	2
Zink	µg/l	<50	150	300	400

Beurteilung

Das RC 0/32 Beton besteht im Wesentlichen aus Betonaufbruch, Festgesteine und Kies/Kiessplitt. Ferner sind Klinker, Steinzeug, Kalksandstein, Mörtel, Leichtbaustoffe und bitumengebundene Baustoffe enthalten. Fremdstoffe wurden nicht festgestellt.

Es umfasst den Kornbereich 0 bis 32 mm mit Überkorn bis 45 mm und ist ziemlich gleichmäßig abgestuft.

Es hält den Zuordnungswert Z1.1 der „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ ein. Die entsprechenden Einbaubedingungen sind zu beachten.


Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Die WPK wird durch das Labor in Unterbalbach der Fa. SHB, Osterburken kontinuierlich durchgeführt.

IFM INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH



Dr.-Ing. Peter Schellenberg



Dipl.-Geof. Matthias Jumpertz
(Prüfstellenleiter nach RAP Stra)

Verteiler:

SHB Schotterwerke, Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, 74706 Osterburken, 1-fach